



MANUFACTURE MAROCAINE DE REVÊTEMENTS DE SOL



Qu'est-ce que le SPC à coller ?

connu à l'international sous le nom de LVT dryback

La stabilité de la pierre. Le silence du vinyle.
Collections Morocco • Andalous



Alhambra

Chêne clair, veinage doux et mat—la teinte signature des intérieurs lumineux. Pose bâton rompu (herringbone) ou à l'anglaise.

FORMATS BÂTON ROMPU

119×595 • 153×765 • 236×1520 mm

ÉPAISSEUR TOTALE

2,55 mm

COUCHES D'USURE

0,35 / 0,55 / 0,75 mm

POSE

Collée en plein — colle acrylique en dispersion



Texture réelle — pose bâton rompu



Lame Alhambra— finition mate, grain embossé

100% étanche

Zéro joint de ciment

Pose sèche sur carrelage existant

Waterproof · No grout lines · Dry installation over existing tile

SPC à Coller — Glue-Down SPC

ANATOMIE — 5 COUCHES

- 1 **Traitement UV / UV Coating**
Protection rayures, taches et décoloration
- 2 **Couche d'usure / Wear Layer**
PVC transparent — 0,35 / 0,55 / 0,75 mm
- 3 **Film décor / Decor Film**
Impression haute définition : bois, pierre, marbre
- 4 **Noyau SPC / SPC Core**
Poudre de pierre (carbonate de calcium) + PVC — 100% étanche
- 5 **Couche d'équilibre / Balance Layer**
Surface d'encollage, planéité garantie

« Ce n'est pas du plastique. C'est de la pierre reconstituée. »

Teneur minérale ~55%



Vue éclatée — les 5 couches



Chant de lame — profil 2,55 mm

SPÉCIFICATIONS

Construction	SPC dryback — pose collée en plein
Épaisseur totale *	2,55 mm
Couches d'usure disponibles	0,35 / 0,55 / 0,75 mm
Formats bâton rompu	119×595 / 153×765 / 236×1520 mm
Étanchéité	100 % — noyau minéral
Garantie résidentielle	25 ans
Chauffage au sol	Compatible
Colle recommandée	Dispersion acrylique LVT/SPC — spatule A1/A2, 250–350 g/m ²
Prix public conseillé	159 DH / m ²

CERTIFICATIONS & ESSAIS LABORATOIRE

Classement feu · résistance à la glissance · classe d'usage — essais en cours.

SPC à Coller vs Carrelage

Glue-Down SPC vs Ceramic Tile

Le carrelage est un excellent matériau — posé en construction neuve, avec le temps de chantier qu'il exige. En rénovation, ses contraintes deviennent des coûts.

OÙ IL ATTEINT SES LIMITES

- **Chantier humide:** Mortier, ragréage, 24–48 h de séchage, poussière — souvent démolition du sol existant.
- **Réserve de hauteur:** ~10–15 mm avec mortier : portes à raboter, seuils à reprendre. Le SPC à Coller reste à ~2–3 mm.
- **Joints de ciment:** Taches, fissures, nids à bactéries — un entretien permanent, jamais vraiment propre.
- **Froid et dur:** Fatigue en station debout ; tout objet qui tombe casse — l'objet ou le carreau.
- **Fissures structurelles:** Un carreau fêlé = retrouver une référence souvent épuisée, ou refaire une zone entière.
- **Acoustique:** Écho et bruit d'impact dans les grandes pièces.

LA RÉPONSE SPC À COLLER

Pose sèche directement sur le carrelage existant — sans démolition, sans mortier, sans poussière. Zéro joint de ciment. Chaud et silencieux sous le pied. Une lame abîmée se remplace seule.

Dry installation over existing tile · zero grout · warm and silent · single-plank replacement



Joints de ciment fissurés et tachés (carrelage) vs surface continue sans joint (SPC à Coller)

SPC à Coller vs SPC Clipsable

Glue-Down SPC vs Click SPC

Le clipsable flotte sur le support. C'est sa force en pose rapide — et l'origine de tous ses défauts.
Le SPC à Coller est solidaire du support : il ne flotte pas, il ne bouge pas.

OÙ IL ATTEINT SES LIMITES

- **Son creux de tambour:** Un sol flottant sonne creux sous le pas — la réclamation n°1 des clients.
- **Mouvement sous charge:** Meubles lourds, charges roulantes, trafic commercial : les clips travaillent et fatiguent.
- **Joints de dilatation:** Profilés de transition obligatoires à chaque porte et tous les ~10 m de longueur.
- **Le clip est le point faible:** Languettes ébréchées à la pose, désolidarisation des joints dans le temps.
- **Ni rampes, ni courbes, ni escaliers:** La pose flottante ne suit pas les formes.
- **Hauteur totale:** 5,5-8 mm avec sous-couche intégrée, contre ~2-3 mm en pose collée.

LA RÉPONSE SPC À COLLER

Collage en plein = zéro son creux, zéro mouvement, surfaces continues de pièce en pièce.
Classé trafic commercial. Escaliers, rampes et courbes : possibles.

Full adhesive bond · no hollow sound · continuous surfaces · commercial-rated · stair-capable



Coupe technique : sol clipsable flottant (vide d'air, clip fragile) vs SPC à Coller 2,5 mm collé en plein

SPC à Coller vs Parquet Bois

Glue-Down SPC vs Solid / Engineered Wood

Le bois massif est noble — et vivant. Sur le littoral marocain, c'est précisément le problème. Le SPC à Coller offre le réalisme du bois sans ses vulnérabilités.

OÙ IL ATTEINT SES LIMITES

- **L'eau:** Une seule fuite : tuilage, gonflement, remplacement.
- **Cycles d'humidité:** Villes côtières : joints ouverts en hiver, soulèvement en été.
- **Rayures et entretien:** Ponçage, vitrification ou huilage — des cycles d'entretien coûteux.
- **Insectes et UV:** Termites ; décoloration près des fenêtres.
- **Prix installé:** 3-6 × le prix du SPC à Coller posé [À CONFIRMER — Herculex : tarif actuel].

LA RÉPONSE SPC À COLLER

100 % étanche — noyau minéral. Réalisme bois par film décor HD et texture embossée. Couche d'usure mesurée en années de trafic. Entretien : une serpillière.

100% waterproof · HD wood realism with embossed texture · maintenance = mopping



Parquet bois tuilé et gonflé après une fuite vs eau perlée sur SPC à Coller — 100 % étanche

Le bon sol pour le bon usage

The right floor for the right use

Critère	SPC à Coller	Carrelage	SPC Clipsable	Parquet Bois
Étanchéité totale	✓	✓	✓	✗
Pose sèche, sans démolition	✓	✗	✓	✗
Réserve de hauteur ≤ 3 mm	✓	✗	✗	✗
Zéro joint de ciment	✓	✗	✓	✓
Silence — pas de son creux	✓	~	✗	~
Chaud et confortable sous le pied	✓	✗	~	✓
Escaliers, rampes et courbes	✓	~	✗	~
Remplacement d'une seule lame	✓	✗	~	✗
Trafic commercial	✓	✓	~	~
Entretien minimal	✓	~	✓	✗
Coût total installé	✓	~	~	✗

✓ Point fort

~ Selon usage / avec réserves

✗ Point faible

Comparaison d'arbitrages d'ingénierie — chaque matériau a son usage. Le SPC à Coller gagne sur la rénovation, le silence, l'eau et le coût total.

Engineering trade-offs, not attacks — the right floor for the right use.

VOTRE POINT DE DÉPART

SPC à Coller Herculex : à partir de 159 DH / m²

herculexfactory.com

Une journée. Sans démolition.

Installed in one day. No demolition.



1 Nettoyage & Primaire

Support aspiré, dépoussiéré, sec — puis primaire d'accrochage avant ragréage.

2 Ragréage

Ragréage autoissant sur support existant — même sur carrelage. Surface plane.



3 Ponçage & Aspiration

Léger ponçage du ragréage sec, puis aspiration fine — surface parfaitement lisse.

4 Encollage

Colle acrylique en dispersion, spatule A1/A2, 250–350 g/m².



5 Pose

Les lames se posent à plat dans la colle, bord à bord. Sans clip, sans dilatation.

6 Marouflage

Passage au rouleau 50–68 kg — contact total lame/colle.



7 Circulable

Trafic piéton léger le jour même ; mise en service complète sous 24–48 h.

Un sol pour chaque exigence

One floor, every requirement



Retail & Boutiques

Trafic intense, image demarque, pose de nuit sans fermer.



Santé & Cliniques

Zéro joint deciment : surfaces hygiéniques, silencieuses.



Hôtellerie

Silencedansles couloirs, luxe dans les lobbys.



Bureaux

Confortacoustique, chaises à roulettes, prestige.



Résidentiel

Chaudsouslepied, étanche cuisine et salle d'eau.



Escaliers & Rampes

Marchesetcontremarches habillées — impossible en clipsable.



MANUFACTURE MAROCAINE DE REVÊTEMENTS DE SOL

La stabilité de la pierre.
Le silence du vinyle.



herculexfactory.com

+212 661 79 79 42

Salé, Maroc